

I. Załącznik nr 6a.1

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka.

1. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szarlejka ul. Borowa

- a) Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego naziemnego o pojemności 150m³ w miejscowości Szarlejka przy ul. Borowej dz. nr 647/1 obręb Kalej,
- b) Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności 150m³ na terenie istniejącej hydroforowni. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje się istniejący zbiornik retencyjny wraz z infrastrukturą oraz budynek hydroforowni. Na potrzeby zwiększenia możliwości retencyjnych wody potnej przeznaczonej dla miejscowości Szarlejka i miejscowości przyległych należy wybudować zbiornik retencyjny o pojemności 150m³.
- c) Zakres prac dla inwestycji obejmuje:
 - przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 - budowa zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji
 - inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
- d) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który stanowi załącznik do SWZ.

2. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowe ul. Długa

- a) Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego naziemnego o pojemności 150m³ w miejscowości Borowe przy ul. Szkolnej dz. nr 291/1, 292/1, 287/5 obręb Borowe,
- b) Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności 150m³ na terenie istniejącej hydroforowni. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje się istniejący zbiornik retencyjny wraz z infrastrukturą oraz budynek hydroforowni. Na potrzeby zwiększenia możliwości retencyjnych wody potnej przeznaczonej dla miejscowości Szarlejka i miejscowości przyległych należy wybudować zbiornik retencyjny o pojemności 150m³.
- c) Zakres prac dla inwestycji obejmuje:
 - przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 - budowa zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji
 - inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
- d) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który stanowi załącznik do SWZ.

3. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Długi Kąt

- a) Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego naziemnego o pojemności 150m³ w miejscowości Długi Kąt dz. nr 433/1, 434/1, obręb Długi Kat,
- b) Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności 150m³ na terenie istniejącej hydroforowni. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje się istniejący zbiornik retencyjny wraz z infrastrukturą oraz budynek hydroforowni. Na potrzeby zwiększenia możliwości retencyjnych wody potnej przeznaczonej dla miejscowości Szarlejka i miejscowości przyległych należy wybudować zbiornik retencyjny o pojemności 150m³.
- c) Zakres prac dla inwestycji obejmuje:
 - przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 - budowa zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji
 - inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
- d) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który stanowi załącznik do SWZ.

II. Załącznik nr 6a.2

Modernizacja szaf sterowniczych w hydroforniach na terenie gminy Wręczyca Wielka.

1. Modernizacja szafy sterowniczej w miejscowości Borowe przy ul. Długiej

- a) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szaf sterowniczych w hydroforni zlokalizowanej w miejscowości Borowe przy ul. Długiej.
- b) Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie istniejącej szafy sterowniczej na terenie hydroforowni. Prace budowlane polegać będą na wymianie istniejącej instalacji elektrycznej oraz zabudowie nowej instalacji zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń na terenie hydroforni.
- c) Zakres prac dla inwestycji obejmuje:
 - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
 - odtworzenie / wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym, gniazd, oświetlenia oraz instalacji przewodów zasilających urządzenia technologiczne
 - wykonanie kompensacji mocy biernej
 - inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
- d) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu technicznego, które stanowią załącznik do SWZ.

2. Modernizacja szafy sterowniczej w miejscowości Długi Kąt

- a) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szaf sterowniczych w hydroforni zlokalizowanej w miejscowości Długi Kąt
- b) Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie istniejącej szafy sterowniczej na terenie hydroforowni. Prace budowlane polegać będą na wymianie istniejącej instalacji elektrycznej oraz zabudowie nowej instalacji zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń na terenie hydroforni.
- c) Zakres prac dla inwestycji obejmuje:
 - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
 - odtworzenie / wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym, gniazd, oświetlenia oraz instalacji przewodów zasilających urządzenia technologiczne
 - wykonanie kompensacji mocy biernej
 - inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
- d) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu technicznego, które stanowią załącznik do SWZ.

3. Modernizacja szafy sterowniczej w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Szkolnej

- a) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szaf sterowniczych w hydroforni zlokalizowanej w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Szkolnej
- b) Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie istniejącej szafy sterowniczej na terenie hydroforowni. Prace budowlane polegać będą na wymianie istniejącej instalacji elektrycznej oraz zabudowie nowej instalacji zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń na terenie hydroforni.
- c) Zakres prac dla inwestycji obejmuje:
 - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
 - odtworzenie / wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym, gniazd, oświetlenia oraz instalacji przewodów zasilających urządzenia technologiczne
 - wykonanie kompensacji mocy biernej
 - inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
- d) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu technicznego, które stanowią załącznik do SWZ.

III. Załącznik nr 6.b

Dostawa wraz z montażem (wymiana) fabrycznie nowych wodomierzy wraz ze skonfigurowanym modulem radiowym; urządzeń do zdalnego odczytu modułów radiowych oraz oprogramowania do odczytu, przechowywania i przetwarzania danych pochodzących z radiowego odczytu na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Przedmiotem zamówienia jest:

- a) Dostawa wraz z montażem 6000 szt. wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN20 wraz z skonfigurowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu
- b) Dostawa Kompletu urządzeń do zdalnego odczytu i konfiguracji modułów radiowych wraz z anteną samochodową do montażu na dachu samochodu.
- c) Dostawa oprogramowania jako usługi (SaaS) do odczytu, przechowywania oraz przetwarzania danych, pochodzących z radiowego odczytu liczników na urządzenia mobilne i stacjonarne na okres 10 lat.
- d) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia.
- e) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą przedmiaru robót oraz wymagań technicznych Zamawiającego, które stanowią załącznik do SWZ